
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja sal na potrzeby strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Nr4 im. Ziemi Podlaskiej
ADRES INWESTYCJI : ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski
INWESTOR : POWIAT BIELSKI W BIELSKU PODLASKIM
ADRES INWESTORA : UL. MICKIEWICZA 46, 17-100 BIELSK PODLASKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz J. Niewiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05-05-2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-05-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont wnętrza					
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1	d.1	Zabezpieczenie wyposażenia wnętrza na czas remontu	kpl.		
		wycena indywidualna			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
d.1	1020-06	5.70+0.4+0.22	m2	6.32	
		5.45+0.2+0.2+0.26	m2	6.11	
		4.4+0.22	m2	4.62	
				RAZEM	17.05
3	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1	0108-09	analogia			
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Remont pomieszczenia strzelnicy					
2.1		sufit			
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.2.1	1204-01	8.90*5.70	m2	50.73	
		pom.strzelnicy			
				RAZEM	50.73
2.2		ściany			
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2		
d.2.2	0713-01	8.7*3.35-1.0*2.05-0.9*2.10+((2*2.05+1.0)+(2*2.1+0.9)*0.2)	m2	31.33	
		2*5.7*3.35	m2	38.19	
		8.7*3.35-3*2.35*2.05+(3*(2*2.05+2.35)*0.22)	m2	18.95	
				RAZEM	88.47
6	KNR 2-02	Sztablatura wewnętrznych ścian	m2		
d.2.2	0819-01	poz.5	m2	88.47	
				RAZEM	88.47
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
d.2.2	1506-01	poz.5	m2	88.47	
				RAZEM	88.47
8	KNR 2-05	Demontaż parapetów wewnętrznych	szt.		
d.2.2	0904-03	z.o.7.			
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNNR 2	Parapety z elementów kamiennych o gr.4 cm - obsadzenie elementów na powierzchniach ścian nie okładanych kamieniem, krótszych niż 5 m	m		
d.2.2	1802-05	3*2.45	m	7.35	
		z.sz.5.4.			
		9931 - 19			
				RAZEM	7.35
10	KNR 4-01	Remont przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.2.2	0310-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.2.2	0310-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m2		
d.2.2	0101-02	1.5+1.0	m2	2.50	
		z.o.3.3. 9902			
				RAZEM	2.50
13	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane	szt.		
d.2.2	0138-01	2	szt.	2.00	
		z.o.3.3. 9902			
				RAZEM	2.00
14	KNR K-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
d.2.2	0104-05	0.26+0.2+0.2+5.50+0.2+0.2+5.70+8.90+6*0.35	m	23.26	
				RAZEM	23.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.3		wyposażenie			
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia strzelnicy - roleta zaciemniająca	szt.		
d.2.3		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00